




SCHEMA



LEGENDA

- NAVRHOVANÝ OBJEKT VÝDAJNÉHO MIESTA
- VEREJNÝ VODOVOD, LT DN150
- PRÍPOJKA NA VEREJNÝ VODOVOD
- PRÍPOJKA NA ROZVODNÚ ELEKTRO DISTRIBUČNÚ SIET', VEDENIE V ZEMI
- STĺP ELEKTRO VZDUŠNÉHO NN VEDENIA
- VZDUŠNÉ NN VEDENIE ELI

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA KÁBLOV



ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE

Autor :	ING. MAREK FELING
Zodp.projektant :	ING. O. GALOVČ
Vypracoval :	MGR. R. ULÁŠ
Investor :	MIESTO KROMPACHY
Akcia :	VÝDAJNÝ AUTOMAT PITNEJ VODY KN-C 2209, Krompachy
Obsah :	SITUÁCIA – B
Škála :	1:250
Datum :	06/2020
Práca :	ELEKTRO
Formát :	2 A4
Číslo :	37/20
Výres :	NN-2

NAPOJKA SÍSTAVA: 3/IV/PE AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZSAHOM EL. PRÚDOM: POULIA STN 332000-4-41/2019
OCHRANÉ OPATRENIE:
411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NÁPAJANIA
411.3 POŽADOKY NA OCHRANU PRI PORUČE
411.3.11 OCHRANÉ UZEMNENIE
411.3.12 OCHRANÉ POSPAJANIE
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
411.3.3 ĎALŠIE POŽADOKY NA ZISUVKY A NA NÁPAJANIE
MOBLILNÝCH ZARIADENÍ URČENÝCH NA VONKAŠIE POUŽITIE
DOPLNKOVÁ OCHRANA
412 OCHRANÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMOU DOTYKOM);
A1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤI
A2 ZABRANÝ ALEBO KRÝTÝ
VONKAŠIE VETVY: – DRUH III A V POULIA NZA1.6. STN 332000-5-51